

MOTIVA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 31.381.604/0001 – 59

**SEDIADA A RUA ANTÔNIO LOPES BEZERRA, Nº 60, BAIRRO DOS REMÉDIOS,
CAJAZEIRAS - PB**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
DOS ÍNDIOS - PB**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
220324TP00002**

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 26 DE ABRIL DE 2022

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220324TP00002
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.Sª. A nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022, pelo preço total de R\$ 154.332,01 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO) de execução de 04 (Quatro) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO, Carteira de Identidade nº. 4.232.118 SSP/PB e C.P.F. nº 115.102.484-80, como sócio administrador da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Declara, que estão inclusos nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas incidentes até a efetiva entrega do objeto deste edital.

Cajazeiras - PB, 26 de Abril de 2022.


JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 115.102.484-80

MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 31.381.604/0001-59
R. Antônio Lopes Bezerra, 60
Remédios - Cajazeiras - PB

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA : 25/04/2022	BDI : 24,46%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	HORA
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	MES
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	REF.
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO		
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ARQUIBANCADA	143.141,42	92,75
2	ALAMBRADO	11.190,59	7,25
		VALOR ORÇAMENTO:	124.003,03
		VALOR BDI:	30.328,98
		VALOR TOTAL:	154.332,01

Cento e Cinquenta e Quatro Mil Trezentos e Trinta e Dois reais e Um centavo

Os: Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 145.102.484-80

Denison Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA : 25/04/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	111,51%	69,89%	03/2022
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	115,81%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ARQUIBANCADA					143.141,42
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.303,11
1.1.1	COMP-60955425	PLACA DE OBRA EM BANER DE LONA PLOTADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA - PARA OBRAS RÁPIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M2	6,00	190,41	1.142,46
1.1.2	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	SINAPI	M2	214,20	0,75	160,65
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					16.594,96
1.2.1	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	292,45	38,35	11.215,46
1.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	74,84	71,88	5.379,50
1.3		FUNDAÇÃO					46.946,24
1.3.1	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	46,98	488,36	22.943,15
1.3.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	16,56	455,65	7.545,56
1.3.3	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	200,60	13,84	2.776,30
1.3.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.021,75	13,39	13.681,23
1.4		ESTRUTURA					56.728,25
1.4.1	CP-19073	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	PRÓPRIA	M2	382,94	92,46	35.406,63
1.4.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	7,22	455,65	3.289,79
1.4.3	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	96,10	17,60	1.691,36
1.4.4	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	445,42	13,84	6.164,61
1.4.5	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	20,40	403,41	8.229,56
1.4.6	I7555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	223,20	8,72	1.946,30
1.5		REVESTIMENTOS					8.019,57
1.5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	223,20	3,72	830,30
1.5.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	223,20	32,21	7.189,27
1.6		PINTURA					3.372,55
1.6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	223,20	15,11	3.372,55
1.7		DIVERSOS					10.176,74
1.7.1	040726	CORRIMAO/GUARDA CORPO PASSARELA-TUBOS SOLDADOS 1" E 1,1/2"	SBC	M	68,72	148,09	10.176,74
2		ALAMBRADO					11.190,59
2.1		DIVERSOS					11.190,59
2.1.1	S01900	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	ORSE	m²	280,00	24,89	6.969,20
2.1.2	S08941	Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento	ORSE	un	3,00	1.089,61	3.268,83
2.1.3	I10395	Cabo de aço 8,0 mm media resistencia	ORSE	m	72,00	13,23	952,56

Jose Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Denison Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA : 25/04/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	111,51%	69,89%	03/2022
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	115,81%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						VALOR ORÇAMENTO:	124.003,03
						VALOR BDI:	30.328,98
						VALOR TOTAL:	154.332,01
Cento e Cinquenta e Quatro Mil Trezentos e Trinta e Dois reais e Um centavo							

Jose Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO

LOCAL: AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB

CLIENTE: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA : 25/04/2022		BDI : 24,46%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2022/01	111,51%	69,89%
SBC	2022/02 - João Pessoa	115,81%	-
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ARQUIBANCADA	143.141,42	36,10% 50.760,44	32,90% 46.457,79	23,00% 32.373,90	8,00% 13.549,29	100,00% 143.141,42
2	ALAMBRADO	11.190,59				100,00% 11.190,59	100,00% 11.190,59
		154.332,01	50.760,44 50.760,44	46.457,79 97.218,23	32.373,90 129.592,13	24.739,88 154.332,01	154.332,01

Jose Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Denison Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA: 25/04/2022	BDI: 24,46%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	111,51%	69,89%	03/2022
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	115,81%	-	02/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COMP-60955425 - PLACA DE OBRA EM BANER DE LONA PLOTADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA - PARA OBRAS RÁPIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,40526267	13,63	5,52
TOTAL MAO DE OBRA:						5,52

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-741807	BANER EM LONA SEM VERNIZ, COM PLOTAGEM MECÂNICA EM GRÁFICA	PRÓPRIA	M2	0,80759076	60,00	48,46
INS-205722	BARROTE DE MADEIRA 3"X2	PRÓPRIA	M	4,84554457	18,00	87,22
INS-219070	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA 9SARRAFO P/FORMA)	PRÓPRIA	M	3,23036305	3,65	11,79
TOTAL MATERIAL:						147,47

VALOR:	152,99
VALOR ENCARGOS (85.70%):	2,55
VALOR COM ENCARGOS:	152,99
VALOR BDI (24.46%):	37,42
VALOR COM BDI:	190,41

74077/002 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00084618	10,00	0,00
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,00930823	13,09	0,12
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00423100	24,58	0,10
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,01184685	14,79	0,17
TOTAL MATERIAL:						0,39

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00676961	17,95	0,12
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00676961	14,60	0,09
TOTAL SERVICO:						0,21

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRTOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

VALOR:	0,60
VALOR ENCARGOS (85.70%):	0,08
VALOR COM ENCARGOS:	0,60
VALOR BDI (24.46%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,75

C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL MAO DE OBRA:						26,4350

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	3,9800	4,3780
TOTAL SERVICO:						4,3780

VALOR:	30,81
---------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA: 25/04/2022	BDI: 24,46%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE HOLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			111,51%
			69,89%
			03/2022
			115,81%
			-
			02/2022
			83,85%
			47,76%
			05/2021
			85,70%
			48,17%
			03/2022
			0,00%
			0,00%

VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,51
VALOR COM ENCARGOS:	30,81
VALOR BDI (24.46%):	7,54
VALOR COM BDI:	38,35

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	3,95600000	14,60	57,75

TOTAL SERVICOS:	57,75
------------------------	--------------

VALOR:	57,75
VALOR ENCARGOS (85.70%):	18,98
VALOR COM ENCARGOS:	57,75
VALOR BDI (24.46%):	14,13
VALOR COM BDI:	71,88

95467 - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	SINAPI	M3	1,10000000	81,81	89,99

TOTAL MATERIAL:	89,99
------------------------	--------------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87316	SINAPI	M3	0,30000000	352,39	105,71
88309	SINAPI	H	6,00000000	18,18	109,08
88316	SINAPI	H	6,00000000	14,60	87,60

TOTAL SERVICOS:	302,39
------------------------	---------------

VALOR:	392,38
VALOR ENCARGOS (85.70%):	74,89
VALOR COM ENCARGOS:	392,38
VALOR BDI (24.46%):	95,98
VALOR COM BDI:	488,36

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 113.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,72750000	90,00	65,47
00001379	SINAPI	KG	364,94330000	0,54	197,06
00004721	SINAPI	M3	0,59720000	87,04	51,98

TOTAL MATERIAL:	314,51
------------------------	---------------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	1,97920000	14,60	28,89
88377	SINAPI	H	1,25010000	15,35	19,18
89225	SINAPI	CHP	0,64340000	4,23	2,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA: 25/04/2022	BDI: 24,46%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			111,51%
			69,89%
			03/2022
			115,81%
			-
			02/2022
			83,85%
			47,76%
			05/2021
			85,70%
			48,17%
			03/2022
			0,00%
			0,00%

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	1,32	0,80
-------	--	--------	-----	------------	------	------

TOTAL SERVIÇO: 51,59

VALOR:	366,10
VALOR ENCARGOS (85.70%):	16,43
VALOR COM ENCARGOS:	366,10
VALOR BDI (24.46%):	89,55
VALOR COM BDI:	455,65

92791 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	8,97
					9,59

TOTAL MATERIAL: 9,59

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01080000	14,53
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07690000	18,07

TOTAL SERVIÇO: 1,53

VALOR:	11,12
VALOR ENCARGOS (85.70%):	0,51
VALOR COM ENCARGOS:	11,12
VALOR BDI (24.46%):	2,72
VALOR COM BDI:	13,84

92794 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	9,48
					10,52

TOTAL MATERIAL: 10,52

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00180000	14,53
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01250000	18,07

TOTAL SERVIÇO: 0,24

VALOR:	10,76
VALOR ENCARGOS (85.70%):	0,07
VALOR COM ENCARGOS:	10,76
VALOR BDI (24.46%):	2,63
VALOR COM BDI:	13,39

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 415.102.484-80

Benilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

CP-19073 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	54,00000000	0,65
					35,10

TOTAL MATERIAL: 35,10

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA: 25/04/2022	BDI: 24,46%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	111,51%	69,89%	03/2022
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	115,81%	-	02/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

87365	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01380000	406,49	5,61
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	18,18	20,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	14,60	12,85
TOTAL SERVIÇO:						39,19

VALOR:	74,29
VALOR ENCARGOS (85.70%):	12,24
VALOR COM ENCARGOS:	74,29
VALOR BDI (24.46%):	18,17
VALOR COM BDI:	92,46

95017 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (M2)						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	18,18	3,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05080000	14,60	0,74
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	295,75	10,02
TOTAL SERVIÇO:						14,14

VALOR:	14,14
VALOR ENCARGOS (85.70%):	2,01
VALOR COM ENCARGOS:	14,14
VALOR BDI (24.46%):	3,46
VALOR COM BDI:	17,60

94969 - CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80760000	90,00	72,68
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	274,06350000	0,54	147,99
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58130000	87,04	50,59
TOTAL MATERIAL:						271,26

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	14,60	29,58
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28220000	15,35	19,68
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,65990000	4,23	2,79
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,62230000	1,32	0,82
TOTAL SERVIÇO:						52,87

VALOR:	324,13
VALOR ENCARGOS (85.70%):	16,85
VALOR COM ENCARGOS:	324,13
VALOR BDI (24.46%):	79,28
VALOR COM BDI:	403,41

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA : 25/04/2022	BDI : 24,46%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	111,51%	69,89%	03/2022
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	115,81%	-	02/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR:	324,13
VALOR ENCARGOS (85.70%):	16,85
VALOR COM ENCARGOS:	324,13
VALOR BDI (24.46%):	79,28
VALOR COM BDI:	403,41

17555 - TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92 (M2)

VALOR:	7,01
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	7,01
VALOR BDI (24.46%):	1,71
VALOR COM BDI:	8,72

87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	385,72	1,62
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	18,18	1,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	14,60	0,10
TOTAL SERVICOS:					2,99

VALOR:	2,99
VALOR ENCARGOS (85.70%):	0,57
VALOR COM ENCARGOS:	2,99
VALOR BDI (24.46%):	0,73
VALOR COM BDI:	3,72

87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	395,00	14,85
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	18,18	8,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	14,60	2,49
TOTAL SERVICOS:					25,88

VALOR:	25,88
VALOR ENCARGOS (85.70%):	4,75
VALOR COM ENCARGOS:	25,88
VALOR BDI (24.46%):	6,33
VALOR COM BDI:	32,21

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
 CPF N° 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N° 060280585-6

88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	22,85	7,54
TOTAL MATERIAL:					7,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA: 25/04/2022	BDI: 24,46%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	111,51%	69,89%	03/2022
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	115,81%	-	02/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	19,26	3,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	14,60	1,00
TOTAL SERVIÇO:					4,60	

VALOR:	12,14
VALOR ENCARGOS (85.70%):	1,51
VALOR COM ENCARGOS:	12,14
VALOR BDI (24.46%):	2,97
VALOR COM BDI:	15,11

040726 - CORRIMAO/GUARDA CORPO PASSARELA-TUBOS SOLDADOS 1" E 1.1/2" (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I099046	SOLDADOR	SBC	H	0,2630	15,82	4,16
I099550	PINTOR	SBC	H	0,4760	15,82	7,53
TOTAL MAO DE OBRA:					11,69	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	0,6500	0,53	0,34
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,0020	90,00	0,18
I000344	ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1")	SBC	KG	0,2400	13,07	3,14
I000434	SOLDA-ELETRODO OK 4600 AWS 6013 6,0mm 1/4"(lata 20kg)	SBC	KG	0,0600	68,20	4,09
I002607	SOLVENTE/REDUTOR THINNER EXTRA 1101 900 ML	SBC	UN	0,0080	16,50	0,13
I003333	TINTA ESMALTE INDUSTRIAL INQUINE (3,6 L)	SBC	GL	0,0160	94,90	1,52
I006811	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE L 1" (2.02kg/m)	SBC	M	1,1000	32,87	36,16
I030755	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE L 1.1/2"(3,34kg/m)	SBC	M	1,1000	56,12	61,73
TOTAL MATERIAL:					107,29	

VALOR:	118,99
VALOR ENCARGOS (115.81%):	6,28
VALOR COM ENCARGOS:	118,99
VALOR BDI (24.46%):	29,10
VALOR COM BDI:	148,09

S01900 - Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte (m²)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01927	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte	ORSE	m²	1,00000000	20,00	20,00
TOTAL SERVIÇO:					20,00	

VALOR:	20,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	20,00
VALOR BDI (24.46%):	4,89
VALOR COM BDI:	24,89


Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
 CPF N° 116.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N° 060280585-6

S08941 - Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento (un)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA : 25/04/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	111,51%	69,89%	03/2022
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	115,81%	-	02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

I02455	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	ORSE	h	1,00000000	100,69	100,69
TOTAL EQUIPAMENTO:						100,69

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	5,50000000	11,65	64,08
TOTAL MAO DE OBRA:						64,08

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09227	Poste concreto duplo T (DT) 6/150	ORSE	un	1,00000000	637,61	637,61
TOTAL MATERIAL:						637,61

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13.5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,10000000	492,11	49,21
S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	0,10000000	40,46	4,05
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	5,50000000	3,61	19,86
TOTAL SERVICOS:						73,12

VALOR:	875,47
VALOR ENCARGOS (111.51%):	40,74
VALOR COM ENCARGOS:	875,47
VALOR BDI (24.46%):	214,14
VALOR COM BDI:	1.089,61

I10395 - Cabo de aço 8,0 mm media resistencia (m)

VALOR:	10,63
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	10,63
VALOR BDI (24.46%):	2,60
VALOR COM BDI:	13,23

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 115.102.484-80

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA : 25/04/2022		BDI : 24,46%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	AV. HÓSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	111,51% 69,89% 03/2022
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	115,81% - 02/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,70% 48,17% 03/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,91

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 24,46%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 115.102.484-80

Guilherme Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.E.A. Nº 060280585-6




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA : 25/04/2022	BDI : 24,46%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	111,51%	69,89%	03/2022
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	115,81%	-	02/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,70	10,59
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	50,54	20,30

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,08	3,16
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,50	7,37

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,70%
Mensalista = 48,17%

A + B + C + D

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA : 25/04/2022	BDI : 24,46%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FORTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	111,51%
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	69,89%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	02/2022
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,76%
				03/2021
				85,70%
				48,17%
				03/2022
				0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,51	20,28

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,59	7,46
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,31
	TOTAL	18,98	7,77

Horista = 115,81%
Mensalista = 72,23%

A + B + C + D

Jose Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPE Nº 115.102.484-80

Jenison Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA: 25/04/2022	BDI: 24,46%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FORTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	111,51%
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	69,89%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	02/2022
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	03/2022
				0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriodos	3,93	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
 CREA Nº 145.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	DATA : 25/04/2022	BDI : 24,46%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO GAVIÃO	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AV. HOSTERNO LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/01	111,51%	69,89%	03/2022
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/02 - João Pessoa	115,81%	-	02/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Jose Kennedy Leandro G. Filho **Denilson Brasil de Melo**
 DIRETOR ENGENHEIRO CIVIL
 CPF Nº 115.102.484-80 CREA Nº 060280585-6