

MOTIVA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ N° 31.381.604/0001 - 59

**SEDIADA A RUA ANTÔNIO LOPES BEZERRA, N° 60, BAIRRO DOS REMÉDIOS,
CAJAZEIRAS - PB**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
DOS ÍNDIOS - PB**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
220815TP00005**

TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 02 DE SETEMBRO DE 2022

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220815TP00005
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.Sª. A nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022, pelo preço total R\$ 2.478,42 (NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) de execução de 04 (Quatro) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO, Carteira de Identidade nº. 4.232.118 SSP/PB e C.P.F. nº 115.102.484-80, como sócio administrador da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declara, que estão inclusos nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas incidentes até a efetiva entrega o objeto deste edital.


Cajazeiras - PB, 02 de Setembro de 2022.


JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 115.102.484-80

MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 31.381.604/0001-59
R. Antonio Lopes Bezerra, 60
Remédios - Cajazeiras - PB

Jenison Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	DATA : 02/09/2022		BDI : 24,46%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/04	111,51%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/05 - João Pessoa	115,81%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,70%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.358,88	7,96
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.245,12	2,43
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	10.829,34	11,71
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	13.331,03	14,42
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	7.254,47	7,84
6	ESQUADRIAS	11.703,47	12,66
7	REVESTIMENTOS E FORROS	11.376,29	12,30
8	PISOS	7.517,04	8,13
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-PLUVIAL-INCÊNDIO	1.929,79	2,09
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.359,61	5,80
11	PINTURA	12.405,82	13,41
12	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.050,52	1,14
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	117,04	0,13

VALOR ORÇAMENTO:	74.304,10	100,00
VALOR BDI:	18.174,32	
VALOR TOTAL:	92.478,42	

Jose Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	DATA : 02/09/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	FORNTE	VERSÃO	HORA		
	LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	MES	REF			
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
			SBC	2022/05 - João Pessoa	115,81%	-	05/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	05/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						7.358,88
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	406,22	2.437,32
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	4,47	50,41	225,33
1.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	8,88	285,20	2.532,58
1.4	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	126,48	4,84	612,16
1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	27,20	57,04	1.551,49
2	MOVIMENTO DE TERRA						2.245,12
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	4,96	76,46	379,24
2.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	4,96	5,61	27,83
2.3	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	48,69	37,75	1.838,05
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						10.829,34
3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	SINAPI	M2	9,44	28,79	271,78
3.2	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X9X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	Composições	M2	9,44	91,75	866,12
3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,68	428,29	1.576,11
3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,68	264,19	972,22
3.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	81,44	16,79	1.367,38
3.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	223,74	18,77	4.199,60
3.7	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	74,84	21,06	1.576,13
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES						13.331,03
4.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	146,57	81,33	11.920,54
4.2	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SINAPI	M2	5,86	168,71	988,64
4.3	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	2,20	61,91	136,20
4.4	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	5,09	35,99	183,19
4.5	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	2,10	48,79	102,46
5	COBERTURA E PROTEÇÕES						7.254,47
5.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	60,68	77,02	4.673,57
5.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	60,68	36,95	2.242,13
5.3	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	M	14,80	22,89	338,77
6	ESQUADRIAS						11.703,47
6.1	METÁLICA						456,31
6.1.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,26	362,15	456,31
6.2	MADEIRA						6.667,62
6.2.1	110606	PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	SBC	M2	6,72	742,72	4.991,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	DATA : 02/09/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/05 - João Pessoa	115,81%	-	05/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	05/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2.2	S08664	Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e ferragens	ORSE	m2	2,10	798,35	1.676,54
6.3	VIDRO						3.719,62
6.3.1	113857	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	ORSE	m2	4,20	732,51	3.076,54
6.3.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,75	857,44	643,08
6.4	OUTROS ELEMENTOS						859,92
6.4.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,00	143,32	859,92
7	REVESTIMENTOS E FORROS						11.376,29
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	304,12	3,70	1.125,24
7.2	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	285,22	23,22	6.622,81
7.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	18,90	27,33	516,54
7.4	87270	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	18,90	82,13	1.552,26
7.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	42,33	36,84	1.559,44
8	PISOS						7.517,04
8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	39,71	27,64	1.097,58
8.2	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	39,71	26,53	1.053,51
8.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	39,71	57,21	2.271,81
8.4	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	39,71	37,10	1.473,24
8.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,20	724,21	1.593,26
8.6	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,00	27,64	27,64
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-PLUVIAL-INCÊNDIO						1.929,79
9.1	SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO						625,57
9.1.1	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	2,00	132,67	265,34
9.1.2	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	un	1,00	129,36	129,36
	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	36,54	73,08
9.1.4	S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	un	1,00	157,79	157,79
9.2	SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA						1.304,22
9.2.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	135,30	541,20
9.2.2	052026	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA	SBC	UN	2,00	381,51	763,02
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.359,61

José Kennedy Leandro G. Filho
 DIFTOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Júlio César Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 760280585-6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	DATA : 02/09/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/05 - João Pessoa	115,81%	-	05/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	05/2022
			Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	SINAPI	UN	7,00	137,49	962,43
10.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	11,00	171,21	1.883,31
10.3	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	7,00	49,05	343,35
10.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	11,87	35,61
10.5	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	460,19	460,19
10.6	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	304,96	304,96
10.7	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	SINAPI	UN	1,00	1.369,76	1.369,76
11	PINTURA						12.405,82
11.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	207,56	23,29	4.834,07
11.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	207,56	14,39	2.986,79
11.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	90,60	24,80	2.246,88
11.4	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	90,60	18,18	1.647,11
11.5	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	SINAPI	M2	1,26	39,72	50,05
11.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	39,71	16,14	640,92
12	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						1.050,52
12.1	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	148,01	296,02
12.2	S95470S	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016	ORSE	un	2,00	294,82	589,64
12.3	S02056	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	ORSE	un	2,00	23,52	47,04
12.4	I02261	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	ORSE	un	2,00	14,57	29,14
12.5	S02096	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	ORSE	un	1,00	88,68	88,68
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						117,04
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	46,08	2,54	117,04
VALOR ORÇAMENTO:							74.304,10
VALOR BDI:							18.174,32
VALOR TOTAL:							92.478,42

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Jenison Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				
LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS INDIOS - PB				
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				
DATA:	02/09/2022	VERSÃO	2022/04	BDI:	24,46%
FONTE	ORSE	HORA	111,51%	MES	69,89%
	SBC		115,81%		06/2022
	SEINFRA		83,85%		05/2021
	SINAPI		85,70%		05/2022
Composições	2022/05 - João Pessoa 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA				0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.358,88	100,00 % 7.358,88				100,00 % 7.358,88
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.245,12	100,00 % 2.245,12				100,00 % 2.245,12
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	10.829,34	70,00 % 7.580,54	30,00 % 3.248,80			100,00 % 10.829,34
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	13.331,03	30,00 % 3.999,31	60,00 % 7.998,61	10,00 % 1.333,11		100,00 % 13.331,03
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	7.254,47		10,00 % 725,45	30,00 % 2.176,34	60,00 % 4.352,68	100,00 % 7.254,47
6	ESQUADRIAS	11.703,47			50,00 % 5.851,74	50,00 % 5.851,73	100,00 % 11.703,47
7	REVESTIMENTOS E FORROS	11.376,29		40,00 % 4.550,52	40,00 % 4.550,52	20,00 % 2.275,25	100,00 % 11.376,29
8	PISOS	7.517,04		40,00 % 3.006,81	40,00 % 3.006,81	20,00 % 1.503,42	100,00 % 7.517,04
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-PLUVIAL-INCÊNDIO	1.929,79		30,00 % 578,94	40,00 % 771,92	30,00 % 578,93	100,00 % 1.929,79
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.359,61		10,00 % 535,97	50,00 % 2.679,83	40,00 % 2.143,81	100,00 % 5.359,61
11	PINTURA	12.405,82			30,00 % 3.721,75	70,00 % 8.684,07	100,00 % 12.405,82
12	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.050,52			30,00 % 315,15	70,00 % 735,37	100,00 % 1.050,52
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	117,04				100,00 % 117,04	100,00 % 117,04
		92.478,42	21.183,85	20.645,10	24.407,17	26.242,30	92.478,42
			21.183,85	41.828,95	66.236,12	92.478,42	

José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 15.102.484-80

Derivan Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 000000000

COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	DATA : 02/09/2022		BDI : 24,46%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/05 - João Pessoa	115,81%	-	05/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	05/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,91

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 24,46%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Denison Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-F

Jose Kennedy Leandro G. Filho
DIRETOR
CRE Nº 115.102.484-80

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	DATA : 02/09/2022	BDI : 24,46%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/05 - João Pessoa	115,81%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					06/2022
					05/2022
					05/2021
					05/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 113.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	DATA : 02/09/2022		BDI : 24,46%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/04	111,51%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/05 - João Pessoa	115,81%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,70%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				69,89%	06/2022
				-	05/2022
				47,76%	05/2021
				48,17%	05/2022
				0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,70	10,59
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	50,54	20,30

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,08	3,16
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,50	7,37

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,70%
Mensalista = 48,17%

A + B + C + D

José Kennedy Leandro G. Filho
 PEFTOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	DATA : 02/09/2022		BDI : 24,46%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/04	111,51%
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/05 - João Pessoa	115,81%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,70%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	MES
				69,89%	REF.
				-	06/2022
				47,76%	05/2021
				0,00%	05/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,51	20,28

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,59	7,46
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,31
	TOTAL	18,98	7,77

Horista = 115,81%
Mensalista = 72,23%

A + B + C + D

Jose Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 115.102.484-80

Antonio Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 115.102.484-80

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	DATA :	02/09/2022			BDI :	24,46%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	RUA JOSÉ LEITE ROLIM / CENTRO / CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022		
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SBC	2022/05 - João Pessoa	115,81%	-	05/2022		
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	05/2022		
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

José Kennedy Leandro G. Filho
 DIRETOR
 CPF Nº 119.102.484-80

Enilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 300280585-6