

**MOTIVA**

**CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**CNPJ N° 31.381.604/0001 - 59**

**SEDIADA A RUA ANTÔNIO LOPES BEZERRA, N° 60, BAIRRO DOS REMÉDIOS,  
CAJAZEIRAS - PB**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA  
DOS ÍNDIOS - PB**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°  
221026TP00008**

**TOMADA DE PREÇOS N° 00008/2022**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**DATA: 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221026TP00008  
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022

## CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.Sª. A nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022, pelo preço total R\$ 98.398,51 (SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) de execução de 18 (Dezoito) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO, Carteira de Identidade nº. 4.232.118 SSP/PB e C.P.F. nº 115.102.484-80, como sócio administrador da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declara, que estão inclusos nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas incidentes até a efetiva entrega o objeto deste edital.


Cajazeiras - PB, 21 de Novembro de 2022.



JOSÉ KENNEDY LEANDRO GOMES FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF Nº 115.102.484-80

MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ 31.381.604/0001-59  
R. Antônio Lopes Bezerra, 60  
Remédios - Cajazeiras - PB

## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	<b>DATA : 18/11/2022</b>		<b>BDI : 24,46%</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATO/BAIXA GRANDE	58.168,74	7,29
2	PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO	32.046,29	4,01
3	PASSAGEM MOLHADA 03 - BAIXA GRANDE DO MEIO	22.562,53	2,83
4	PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA	22.562,53	2,83
5	PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO	23.947,49	3,00
6	PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO - DE CIMA	24.507,69	3,07
7	PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 01)	28.673,27	3,59
8	PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 02)	17.154,52	2,15
9	PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 03)	27.657,82	3,46
10	PASSAGEM MOLHADA 10 - SÍTIO LAGOA DO MATO - (TRECHO 02)	53.997,09	6,76
11	PASSAGEM MOLHADA 11 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 01)	29.805,53	3,73
12	PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 02)	22.634,78	2,84
13	PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES	9.190,88	1,15
14	PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ	20.224,50	2,53
15	PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FÁTIMA	16.460,65	2,06
16	PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOCA - (TRECHO 01)	20.656,88	2,59
17	PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOCA - (TRECHO 02)	18.529,36	2,32
18	PASSAGEM MOLHADA 18 - EUDES - TABOCA	18.334,83	2,30
19	PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 04)	40.763,21	5,11
20	PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 05)	61.348,31	7,68
21	PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 01)	32.762,74	4,10
22	PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 02)	27.496,53	3,44
23	PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 01)	36.632,77	4,59
24	PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 02)	14.520,47	1,82
25	PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRASCO	50.410,56	6,31
26	PASSAGEM MOLHADA 26 - SAÍDA PARA BAIXA GRANDE	33.982,03	4,26
27	PASSAGEM MOLHADA 27 - BAIRRO BAMBURRAL	33.366,51	4,18

VALOR ORÇAMENTO: 641.474,26 100,00

VALOR BDI: 156.924,25

VALOR TOTAL: 798.398,51

Setecentos e Noventa e Oito Mil Trezentos e Noventa e Oito reais e Cinquenta e Um centavos

José Kennedy Leandro G. Filho  
DIRETOR  
CPF Nº 115.102.484-80


Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	<b>DATA:</b> 18/11/2022	<b>BDI:</b> 24,46%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%
	<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			Composição	PROPRIA	85,70%
				0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATO/BAIXA GRANDE</b>						<b>58.168,74</b>
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	430,33	2.581,98
1.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	32,40	545,61	17.677,76
1.3	C0829	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	32,40	549,39	17.800,24
1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	72,00	28,53	2.054,16
1.5	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	3,60	550,46	1.981,66
1.6	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	10,80	643,15	6.946,02
1.7	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	216,00	31,34	6.769,44
1.8	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	10,00	207,33	2.073,30
1.9	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,40	118,41	284,18
<b>2</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO</b>						<b>32.046,29</b>
2.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	146,20	28,53	4.171,09
2.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	7,31	550,46	4.023,86
2.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	146,20	31,34	4.581,91
2.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	21,93	643,15	14.104,28
2.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	22,00	207,33	4.561,26
2.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	5,10	118,41	603,89
<b>3</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 03 - BAIXA GRANDE DO MEIO</b>						<b>22.562,53</b>
3.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	100,00	28,53	2.853,00
3.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	5,00	550,46	2.752,30
3.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	100,00	31,34	3.134,00
3.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	15,00	643,15	9.647,25
3.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	207,33	3.731,94
3.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,75	118,41	444,04
<b>4</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA</b>						<b>22.562,53</b>
4.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	100,00	28,53	2.853,00
4.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	5,00	550,46	2.752,30
4.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	100,00	31,34	3.134,00
4.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	15,00	643,15	9.647,25
4.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	207,33	3.731,94
4.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,75	118,41	444,04
<b>5</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO</b>						<b>23.947,49</b>
5.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	107,50	28,53	3.066,98
5.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	5,38	550,46	2.961,47
5.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	107,50	31,34	3.369,05
5.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	16,13	643,15	10.374,01

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	<b>DATA :</b> 18/11/2022		<b>BDI :</b> 24,46%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
	<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
	<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	207,33	3.731,94
5.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,75	118,41	444,04
<b>6</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO - DE CIMA</b>						<b>24.507,69</b>
6.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	114,80	28,53	3.275,24
6.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	5,74	550,46	3.159,64
6.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	114,80	31,34	3.597,83
6.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	17,22	643,15	11.075,04
6.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	207,33	2.902,62
6.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	4,20	118,41	497,32
<b>7</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 01)</b>						<b>28.673,27</b>
7.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	130,40	28,53	3.720,31
7.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	6,52	550,46	3.589,00
7.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	130,40	31,34	4.086,74
7.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	19,56	643,15	12.580,01
7.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	207,33	4.146,60
7.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	4,65	118,41	550,61
<b>8</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 02)</b>						<b>17.154,52</b>
8.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	77,90	28,53	2.222,49
8.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	3,90	550,46	2.146,79
8.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	77,90	31,34	2.441,39
8.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	11,69	643,15	7.518,42
8.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	12,00	207,33	2.487,96
8.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,85	118,41	337,47
<b>9</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 03)</b>						<b>27.657,82</b>
9.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	127,10	28,53	3.626,16
9.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	6,36	550,46	3.500,93
9.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	127,10	31,34	3.983,31
9.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	19,07	643,15	12.264,87
9.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	207,33	3.731,94
9.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	4,65	118,41	550,61
<b>10</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 10 - SÍTIO LAGOA DO MATO - (TRECHO 02)</b>						<b>53.997,09</b>
10.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	162,50	28,53	4.636,13
10.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	8,13	550,46	4.475,24
10.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	325,00	31,34	10.185,50
10.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	48,75	643,15	31.353,56
10.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	207,33	2.902,62

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	<b>DATA :</b> 18/11/2022		<b>BDI :</b> 24,46%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS FIRELI		SBC	2022/08 - Joao Pessoa	115,81%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			Composição	PRÓPRIA	85,70%
					48,17%
					08/2022
					05/2021
					08/2022
					0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,75	118,41	444,04
<b>11</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 11 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 01)</b>						<b>29.805,53</b>
11.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	144,00	28,53	4.108,32
11.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	7,20	550,46	3.963,31
11.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	144,00	31,34	4.512,96
11.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	21,60	643,15	13.892,04
11.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	207,33	2.902,62
11.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,60	118,41	426,28
<b>12</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 02)</b>						<b>22.634,78</b>
12.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	105,00	28,53	2.995,65
12.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	5,25	550,46	2.889,92
12.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	105,00	31,34	3.290,70
12.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	15,75	643,15	10.129,61
12.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	207,33	2.902,62
12.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,60	118,41	426,28
<b>13</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES</b>						<b>9.190,88</b>
13.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	40,00	28,53	1.141,20
13.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	2,00	550,46	1.100,92
13.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	40,00	31,34	1.253,60
13.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	6,00	643,15	3.858,90
13.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	8,00	207,33	1.658,64
13.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	1,50	118,41	177,62
<b>14</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ</b>						<b>20.224,50</b>
14.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	89,70	28,53	2.559,14
14.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	4,49	550,46	2.471,57
14.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	89,70	31,34	2.811,20
14.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	13,46	643,15	8.656,80
14.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	16,00	207,33	3.317,28
14.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,45	118,41	408,51
<b>15</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FÁTIMA</b>						<b>16.460,65</b>
15.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	72,00	28,53	2.054,16
15.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	3,60	550,46	1.981,66
15.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	72,00	31,34	2.256,48
15.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	10,80	643,15	6.946,02
15.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	207,33	2.902,62
15.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,70	118,41	319,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	DATA : 18/11/2022		BDI : 24,46%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>16</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOCA - (TRECHO 01)</b>						<b>20.656,88</b>
16.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	94,50	28,53	2.696,09
16.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	4,73	550,46	2.603,68
16.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	94,50	31,34	2.961,63
16.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	14,18	643,15	9.119,87
16.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	207,33	2.902,62
16.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,15	118,41	372,99
<b>17</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOCA - (TRECHO 02)</b>						<b>18.529,36</b>
17.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	83,02	28,53	2.368,56
17.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	4,15	550,46	2.284,41
17.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	83,02	31,34	2.601,85
17.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	12,45	643,15	8.007,22
17.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	207,33	2.902,62
17.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,08	118,41	364,70
<b>18</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 18 - EUDES - TABOCA</b>						<b>18.334,83</b>
18.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	82,00	28,53	2.339,46
18.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	4,10	550,46	2.256,89
18.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	82,00	31,34	2.569,88
18.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	12,30	643,15	7.910,75
18.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	207,33	2.902,62
18.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,00	118,41	355,23
<b>19</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 04)</b>						<b>40.763,21</b>
19.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	183,30	28,53	5.229,55
19.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	9,17	550,46	5.047,72
19.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	183,30	31,34	5.744,62
19.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	27,50	643,15	17.686,63
19.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	30,00	207,33	6.219,90
19.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	7,05	118,41	834,79
<b>20</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 05)</b>						<b>61.348,31</b>
20.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	295,00	28,53	8.416,35
20.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	14,75	550,46	8.119,29
20.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	295,00	31,34	9.245,30
20.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	44,25	643,15	28.459,39
20.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	30,00	207,33	6.219,90
20.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	7,50	118,41	888,08
<b>21</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 01)</b>						<b>32.762,74</b>


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	<b>DATA :</b> 18/11/2022	<b>BDI :</b> 24,46%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%
	<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			Composição	PROPRIA	85,70%
					48,17%
					0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	150,00	28,53	4.279,50
21.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	7,50	550,46	4.128,45
21.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	150,00	31,34	4.701,00
21.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	22,50	643,15	14.470,88
21.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	22,00	207,33	4.561,26
21.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	5,25	118,41	621,65
<b>22</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 02)</b>						<b>27.496,53</b>
22.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	124,00	28,53	3.537,72
22.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	6,20	550,46	3.412,85
22.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	124,00	31,34	3.886,16
22.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	18,60	643,15	11.962,59
22.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	207,33	4.146,60
22.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	4,65	118,41	550,61
<b>23</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 01)</b>						<b>36.632,77</b>
23.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	173,40	28,53	4.947,10
23.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	8,67	550,46	4.772,49
23.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	173,40	31,34	5.434,36
23.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	26,01	643,15	16.728,33
23.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	207,33	4.146,60
23.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	5,10	118,41	603,89
<b>24</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 02)</b>						<b>14.520,47</b>
24.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	68,60	28,53	1.957,16
24.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	3,43	550,46	1.888,08
24.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	68,60	31,34	2.149,92
24.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	10,29	643,15	6.618,01
24.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	8,00	207,33	1.658,64
24.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,10	118,41	248,66
<b>25</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRASCO</b>						<b>50.410,56</b>
25.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	230,10	28,53	6.564,75
25.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	11,51	550,46	6.335,79
25.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	230,10	31,34	7.211,33
25.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	34,52	643,15	22.201,54
25.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	34,00	207,33	7.049,22
25.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	8,85	118,41	1.047,93
<b>26</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 26 - SAÍDA PARA BAIXA GRANDE</b>						<b>33.982,03</b>
26.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	160,95	28,53	4.591,90



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB		<b>DATA :</b> 18/11/2022		<b>BDI :</b> 24,46%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b> EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB		<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
			SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		<b>Composição</b>		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
26.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	8,05	550,46	4.431,20
26.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	160,95	31,34	5.044,17
26.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	24,14	643,15	15.525,64
26.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	18,00	207,33	3.731,94
26.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	5,55	118,41	657,18
<b>27</b>	<b>PASSAGEM MOLHADA 27 - BAIRRO BAMBURRAL</b>						<b>33.366,51</b>
27.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	160,50	28,53	4.579,07
27.2	040482	LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL	SBC	M3	8,03	550,46	4.420,19
27.3	00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	160,50	31,34	5.030,07
27.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	24,08	643,15	15.487,05
27.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	16,00	207,33	3.317,28
27.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	4,50	118,41	532,85
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>641.474,26</b>	
<b>VALOR BDI:</b>						<b>156.924,25</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>798.398,51</b>	
<b>Setecentos e Noventa e Oito Mil Trezentos e Noventa e Oito reais e Cinquenta e Um centavos</b>							


**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

**Jose Kennedy Leandro G. Filho**  
 DIRETOR  
 CPF Nº 115.102.484-80

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	<b>DATA :</b>	18/11/2022	<b>BDI :</b>	24,46%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	08/2022
<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATO/BAIXA GRANDE	58.168,74		100,00 % 58.168,74							
2	PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO	32.046,29									
3	PASSAGEM MOLHADA 03 - BAIXA GRANDE DO MEIO	22.562,53									
4	PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA	22.562,53									
5	PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO	23.947,49									
6	PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO - DE CIMA	24.507,69									
7	PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 01)	28.673,27			100,00 % 28.673,27						
8	PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 02)	17.154,52			100,00 % 17.154,52						
9	PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 03)	27.657,82				100,00 % 27.657,82					
10	PASSAGEM MOLHADA 10 - SÍTIO LAGOA DO MATO - (TRECHO 02)	53.997,09									
11	PASSAGEM MOLHADA 11 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 01)	29.805,53			José Kennedy Leandro G. Filho DIRETOR						
12	PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 02)	22.634,78			CPF Nº 115.102.484-80						
13	PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES	9.190,88									
14	PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ	20.224,50									
15	PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FÁTIMA	16.460,65									
16	PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOCA - (TRECHO 01)	20.656,88									

  
**Jeilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB					
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB					
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB					
<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					

<b>DATA :</b>	18/11/2022	<b>BDI :</b>	24,46%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%
Composições		PRÓPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
17	PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOCA - (TRECHO 02)	18.529,36									
18	PASSAGEM MOLHADA 18 - EUDES - TABOCA	18.334,83									
19	PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 04)	40.763,21					100,00 % 40.763,21				
20	PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 05)	61.348,31						100,00 % 61.348,31			
21	PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 01)	32.762,74							100,00 % 32.762,74		
22	PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 02)	27.496,53								100,00 % 27.496,53	
23	PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 01)	36.632,77									100,00 % 36.632,77
24	PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 02)	14.520,47									
25	PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRASCO	50.410,56	100,00 % 50.410,56								
26	PASSAGEM MOLHADA 26 - SAÍDA PARA BAIXA GRANDE	33.982,03	100,00 % 33.982,03								
27	PASSAGEM MOLHADA 27 - BAIRRO BAMBURRAL	33.366,51									
		798.398,51	84.392,59	58.168,74	45.827,79	27.657,82	40.763,21	61.348,31	32.762,74	27.496,53	36.632,77
			84.392,59	142.561,33	188.389,12	216.046,94	256.810,15	318.158,46	350.921,20	378.417,73	415.050,50

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATO/BAIXA GRANDE	58.168,74									
2	PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO	32.046,29		100,00 % 32.046,29							
3	PASSAGEM MOLHADA 03 - BAIXA GRANDE DO MEIO	22.562,53			100,00 % 22.562,53						

**Denilson Brasil de Melo**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-f

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB			
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB			
<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			

<b>DATA:</b>	18/11/2022	<b>BDI:</b>	24,46%
<b>FONTE:</b>	SBC	<b>VERSÃO:</b>	2022/08 - João Pessoa
<b>SEINFRA:</b>	027.1.COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	115,81%
<b>SINAPI:</b>	2022/07.COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b>	85,85%
<b>Composições:</b>	PROPRIA	<b>DATA REF.:</b>	08/2022
			47,76%
			48,17%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
4	PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA	22.562,53		100,00 % 22.562,53							
5	PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO	23.947,49			100,00 % 23.947,49						
6	PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO - DE CIMA	24.507,69			100,00 % 24.507,69						
7	PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 01)	28.673,27									
8	PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 02)	17.154,52									
9	PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 03)	27.657,82									
10	PASSAGEM MOLHADA 10 - SÍTIO LAGOA DO MATO - (TRECHO 02)	53.997,09		100,00 % 53.997,09							
11	PASSAGEM MOLHADA 11 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 01)	29.805,53				100,00 % 29.805,53					
12	PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 02)	22.634,78				100,00 % 22.634,78					
13	PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES	9.190,88						100,00 % 9.190,88			
14	PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ	20.224,50						100,00 % 20.224,50			
15	PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FÁTIMA	16.460,65							100,00 % 16.460,65		
16	PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOCA - (TRECHO 01)	20.656,88							100,00 % 20.656,88		
17	PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOCA - (TRECHO 02)	18.529,36								100,00 % 18.529,36	
18	PASSAGEM MOLHADA 18 - EUDES - TABOCA	18.334,83								100,00 % 18.334,83	
19	PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 04)	40.763,21									

**Jose Kennedy Leandro C. Filho**  
 DIRETOR  
 CPF Nº 115.102.484-80

**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB

**DESCRIÇÃO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB

**CLIENTE:** MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**DATA:** 18/11/2022 **BDI:** 24,46%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
20	PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 05)	61.348,31									
21	PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 01)	32.762,74									
22	PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 02)	27.496,53									
23	PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 01)	36.632,77									
24	PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 02)	14.520,47	100,00 % 14.520,47								
25	PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRASCO	50.410,56									
26	PASSAGEM MOLHADA 26 - SAÍDA PARA BAIXA GRANDE	33.982,03									
27	PASSAGEM MOLHADA 27 - BAIRRO BAMBURRAL	33.366,51									
		798.398,51	14.520,47	86.043,38	45.125,06	48.455,18	52.440,31	29.415,38	37.117,53	36.864,19	
			429.570,97	515.614,35	560.739,41	609.194,59	661.634,90	691.050,28	728.167,81	765.032,00	
											100,00 %
											33.366,51
											33.366,51
											798.398,51

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	PASSAGEM MOLHADA 01 - LAGOA DO MATO/BAIXA GRANDE	58.168,74	100,00 % 58.168,74
2	PASSAGEM MOLHADA 02 - BAIXA GRANDE DE BAIXO	32.046,29	100,00 % 32.046,29
3	PASSAGEM MOLHADA 03 - BAIXA GRANDE DO MEIO	22.562,53	100,00 % 22.562,53
4	PASSAGEM MOLHADA 04 - BAIXA GRANDE DE CIMA	22.562,53	100,00 % 22.562,53
5	PASSAGEM MOLHADA 05 - SÍTIO REDONDO - DE BAIXO	23.947,49	100,00 % 23.947,49
6	PASSAGEM MOLHADA 06 - SÍTIO REDONDO - DE CIMA	24.507,69	100,00 % 24.507,69

**Jose Kennedy Leandro G. Filho**  
DIRETOR  
CPF Nº 115.102.484-80

**Jenison Brasil de Melo**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB

**DESCRIÇÃO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB

**CLIENTE:** MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

<b>DATA :</b> 18/11/2022	<b>BDI :</b> 24,46%			
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
Composições		PPROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
7	PASSAGEM MOLHADA 07 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 01)	28.673,27	100,00 % <b>28.673,27</b>
8	PASSAGEM MOLHADA 08 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 02)	17.154,52	100,00 % <b>17.154,52</b>
9	PASSAGEM MOLHADA 09 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 03)	27.657,82	100,00 % <b>27.657,82</b>
10	PASSAGEM MOLHADA 10 - SÍTIO LAGOA DO MATO - (TRECHO 02)	53.997,09	100,00 % <b>53.997,09</b>
11	PASSAGEM MOLHADA 11 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 01)	29.805,53	100,00 % <b>29.805,53</b>
12	PASSAGEM MOLHADA 12 - SÍTIO PITOMBEIRA - (TRECHO 02)	22.634,78	100,00 % <b>22.634,78</b>
13	PASSAGEM MOLHADA 13 - SÍTIO DOS GUEDES	9.190,88	100,00 % <b>9.190,88</b>
14	PASSAGEM MOLHADA 14 - SÍTIO CIPÓ	20.224,50	100,00 % <b>20.224,50</b>
15	PASSAGEM MOLHADA 15 - DISTRITO DE FÁTIMA	16.460,65	100,00 % <b>16.460,65</b>
16	PASSAGEM MOLHADA 16 - TABOCA - (TRECHO 01)	20.656,88	100,00 % <b>20.656,88</b>
17	PASSAGEM MOLHADA 17 - TABOCA - (TRECHO 02)	18.529,36	100,00 % <b>18.529,36</b>
18	PASSAGEM MOLHADA 18 - EUDES - TABOCA	18.334,83	100,00 % <b>18.334,83</b>
19	PASSAGEM MOLHADA 19 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 04)	40.763,21	100,00 % <b>40.763,21</b>
20	PASSAGEM MOLHADA 20 - SÍTIO LAJES - (TRECHO 05)	61.348,31	100,00 % <b>61.348,31</b>
21	PASSAGEM MOLHADA 21 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 01)	32.762,74	100,00 % <b>32.762,74</b>
22	PASSAGEM MOLHADA 22 - SÍTIO ANJICAL - (TRECHO 02)	27.496,53	100,00 % <b>27.496,53</b>

**Jose Kennedy Leandro G. Filho**  
DIRETOR

CPF N° 113.102.484-80

**Jenilson Brasil de Melo**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA N° 060280585-6

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB

**DESCRIÇÃO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB

**CLIENTE:** MCTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**DATA:** 18/11/2022

**VERSÃO:** 2022/08 - João Pessoa

**BDI:** 24,46%

**HORA:** 115,81%

**MES:** -

**DATA REF.:** 08/2022

**FONTE:** SBC

**SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

**SINAPI:** 2022/07 COM DESONERAÇÃO 85,70% 48,17%

**PROPRIA:** 0,00% 0,00%


Composições

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
23	PASSAGEM MOLHADA 23 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 01)	36.632,77	100,00 % 36.632,77
24	PASSAGEM MOLHADA 24 - SÍTIO SÃO JOAQUIM - (TRECHO 02)	14.520,47	100,00 % 14.520,47
25	PASSAGEM MOLHADA 25 - SÍTIO CARRASCO	50.410,56	100,00 % 50.410,56
26	PASSAGEM MOLHADA 26 - SAÍDA PARA BAIXA GRANDE	33.982,03	100,00 % 33.982,03
27	PASSAGEM MOLHADA 27 - BAIRRO BAMBURRAL	33.366,51	100,00 % 33.366,51
		798.398,51	798.398,51

**Jose Kennedy Leandro G. Filho**  
**DIRETOR**  
 CPF Nº 115.102.484-80

**Wilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	<b>DATA :</b> 18/11/2022		<b>BDI :</b> 24,46%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	<b>SBC</b>	2022/08 - João Pessoa	115,81%
		<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		<b>SINAPI</b>	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%
		<b>Composição</b>	<b>PRÓPRIA</b>	0,00%	0,00%

### C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	24,1000	4,0970
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA M2	1,00000000	86,0100	86,0100
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA UN	0,17000000	31,0500	5,2785
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA M	1,50000000	48,3900	72,5850
TOTAL Material:					167,9705

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA H	3,00000000	20,7700	62,3100
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:					171,2700

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,01250000	521,8900	6,5236
TOTAL Serviço:					6,5236
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>430,33</b>

### C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA M3	1,15000000	64,9100	74,6465
TOTAL Material:					74,6465

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543	SERVENTE	SEINFRA H	7,00000000	15,5500	108,8500
TOTAL Mão de Obra:					212,7000

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA M3	0,30000000	503,4600	151,0380
TOTAL Serviço:					151,0380
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>545,61</b>

**José Kennedy Leandro G. Filho**  
 DIRETOR  
 CPF Nº 115.102.484-80

**Denilson Brasil de Melo**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6


### C0829 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP) (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:					197,0400

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	0,70000000	333,3900	233,3730
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA M3	0,30000000	36,7000	11,0100
TOTAL Serviço:					244,3830



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	<b>DATA :</b> 18/11/2022		<b>BDI :</b> 24,46%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
	<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

**VALOR COM BDI: 549,39**

### C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:					22,9151

**VALOR COM BDI: 28,53**

### 040482 - LASTRO EM CAMADA DE CONCRETO MAGRO 1:4,5:4,5 PRERPARO MANUAL (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100 AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,8500	89,58	76,14
I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	277,7200	0,53	147,19
I008766 PEDRA BRITADA #1	SBC	M3	0,5890	95,30	56,13
I008767 PEDRA BRITADA #2	SBC	M3	0,5890	85,98	50,64
TOTAL Material:					330,10

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900 SERVENTE	SBC	H	9,5390	11,76	112,18
TOTAL Mão de Obra:					112,18

**VALOR COM BDI: 550,46**

### 97096 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF\_09/2021 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,06000000	473,82	502,24
TOTAL Material:					502,24

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	19,57	8,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	15,53	6,38
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	0,56	0,02
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05300000	1,35	0,07
TOTAL Serviço:					14,51

**VALOR COM BDI: 643,15**

**José Kennedy Leandro G. Filho**  
DIRETOR  
CPF Nº 115.102.484-80

**Jenilson Brasil de Melo**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

### 00007156 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,00000000	25,18	25,18
TOTAL Material:					25,18

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	DATA : 18/11/2022	BDI : 24,46%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MCS</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
<b>CLIENTE:</b>	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>31,34</b>
-----------------------	--------------

### C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	91,6200	41,2290
TOTAL Equipamento:					41,2290	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	9,3400	18,6800
12515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	268,3600	5,1525
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	73,9200	73,9200
TOTAL Material:					97,7525	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,5500	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					25,9350	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	333,3900	1,6670
TOTAL Serviço:					1,6670	

<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>207,33</b>
-----------------------	---------------

### C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	29,0600	7,5556
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,3900	14,8680
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,5600	3,3900
11848	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,6600	7,1298
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	9,8400	11,5128
TOTAL Material:					44,4562	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,7700	22,6395
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,7700	28,0395
TOTAL Mão de Obra:					50,6790	

<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>118,41</b>
-----------------------	---------------

José Kennedy Leandro G. Filho  
DIRETOR  
CPF Nº 115.102.484-80

Denison Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	DATA : 18/11/2022	BDI : 24,46%			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	FONTE	VERSÃO			
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	HORA	MES			
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	REF.				
			SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	-	08/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	6,16
<b>TOTAL</b>		<b>6,91</b>
<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

**BDI = 24,46%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

José Kennedy Leandro G. Filho  
 DIRETOR  
 CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 060280585-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	DATA : 18/11/2022		BDI : 24,46%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	FORNTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	- 08/2022
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17% 08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>


<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

José Kennedy Leandro G. Filho  
DIRETOR  
CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	DATA : 18/11/2022		BDI : 24,46%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	FONTE	VERSÃO	HORA MES. REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB	SBC	2022/08 - João Pessoa	115,81%	- 08/2022
CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17% 08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>50,51</b>	<b>20,28</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
<b>TOTAL</b>		<b>9,52</b>	<b>7,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,59	7,46
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,31
<b>TOTAL</b>		<b>18,98</b>	<b>7,77</b>

Horista = 115,81%  
Mensalista = 72,23%

A + B + C + D

José Kennedy Leandro G. Filho  
DIRETOR  
CPF Nº 115.102.484-80

Denilson Brasil de Melo  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 060280585-6